

# BOUWEN VAN 2X 4 APPARTEMENTEN

## As Built plannen

Opdrachtgever : IMMO COM bvba  
 Hermesdijkstraat 56/11  
 3600 GENK

DATUM: 22/01/2018

AB1

Wijzigingen :


Bouwperceel : Schoolstraat/Schoonbeekstraat  
 3740 BILZEN  
 Afd.2, Sie.C, nr 595p - 595r

Referentie : Konijija/asbuult

Inhoud :

Liggingsplan	1/20000	<input type="checkbox"/>
Omgevingsplan	1/2500	<input type="checkbox"/>
Inplanting	1/200	<input type="checkbox"/>
Riolering	1/50	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundering	1/50	<input checked="" type="checkbox"/>
Kelder	1/50	<input type="checkbox"/>
Gelijklvloers	1/50	<input checked="" type="checkbox"/>
Verdieping	1/50	<input checked="" type="checkbox"/>
Legende		<input checked="" type="checkbox"/>
Gevels	1/50	<input checked="" type="checkbox"/>
Snedes	1/50	<input checked="" type="checkbox"/>
Terreinprofiel	1/200	<input type="checkbox"/>

### SCHOONBEEKSTRAAT

**ARCHITECT**  
**MARLEEN VERCAMMEN**





Kempische Steenweg 414  
 3500 HASSELT

Tel. 011/764 197  
 GSM. 0479/351 360  
 Email. M.Vercammen@Telenet.be

### Gevelmaterialen

- 1 Dakpannen : sneldek zwart
- 2 Gevelsteen : Licht grijs genuanceerd
- 3 Gevelsteen : zwart-grijs genuanceerd
- 4 Buitenschrijnwerk : PVC zwart/donkergrijs
- 5 Dorpels in arduin
- 6 Goten en afvoeren in zink
- 7 Glad/architectonisch beton
- 8 Schoorsteen in metaal: zwart
- 9 Ballustrade in glas

### Legende

-  Parementmetselwerk
-  Binnenmetselwerk in snelbouwblokken
-  Kelder- en funderingsmetselwerk
-  Gewapend beton

### Opmerkingen

Alle funderingen tot op vorstvrije, vaste bodem min. 80cm onder het nieuwe maaiveld.  
 Alle muren in aanraking met de grond cementeren en bitumeren. Cementeren en bitumeren geeft geen garantie voor waterdichtheid.  
 Waterdicht folie tegen alle raam- en deuraanstralen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar er kans is op vochtindringing.  
 Uitvoering van balken en funderingen volgens de berekeningen v/e erkend ingenieur, de architect draagt hierin geen verantwoordelijkheid.  
 De materialen evenals de plaatsing ervan, zullen door de aannemer gegarandeerd worden en uitgevoerd volgens de regels van de kunst.  
 Alle nutsvoorzieningen (electr., water,...) dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende gemeentelijke voorschriften.  
 Indien er niet gebouwd wordt volgen de plannen van de bouwvergunning verwerpt de architect iedere verantwoordelijkheid.

De bouwheer :	De architect :	De aannemer :	Bladnummer :